



Bauherrenmappe

Leitfaden rund um das Thema energieeffizientes Bauen und Sanieren von Wohngebäuden.



EVB Netze GmbH

Hier erhalten Sie wichtige Informationen für die Planung von Hausanschlüssen zur Versorgung von Gebäuden mit Strom und Gas und Informationen zu Glasfaseranschlüssen

Inhaltsverzeichnis

1.	Wir unterstützen Sie	3
2.	Netzgebiet	4
3.	Allgemeines zum Hausanschluss	5
4.	Hausanschluss Strom	8
5.	Hausanschluss Erdgas	10
6.	Hausanschluss für eine zukünftige Glasfaserversorgung	12
7.	Schritte zur Versorgung mit Strom und Erdgas	13
8.	Mehrsparten-Hauseinführung	16
9.	Checkliste	18
10.	Wichtige Ansprechpartner	19

1. Wir unterstützen Sie!

Sie stehen vor der Aufgabe, aus unzähligen Gesprächen mit Architekten, Fachplanern, Handwerkern und der EVB Netze GmbH die wichtigsten Informationen für Ihre Maßnahme herauszufiltern und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Damit Sie bei Ihrem Vorhaben nicht den Anschluss verpassen, haben wir Ihnen alle notwendigen Schritte und Informationen rund um Ihre Hausanschlüsse in dieser Mappe zusammengestellt.

Gute Planung ist die halbe Miete – und bei einem solchen Projekt gilt es eine Menge Beteiligte einzubeziehen sowie eine Vielzahl baurechtlicher Vorschriften zu berücksichtigen. Die Informationen auf den nachfolgenden Seiten sollen Ihnen dabei helfen, schnell und reibungslos versorgt zu werden und auf dem Weg dahin die Übersicht zu bewahren.

Gerne stehen wir Ihnen bei Fragen persönlich mit Rat und Tat zur Verfügung. Nutzen Sie unser Know-how und unsere langjährige Erfahrung: Gemeinsam finden wir die passende Lösung für Sie!

Wir wünschen Ihnen eine möglichst reibungslose und erfolgreiche Bauzeit!

Herzliche Grüße

Ihre EVB Netze GmbH

2. Netzgebiet

Versorgungsgebiet



3. Allgemeines zum Hausanschluss

Was ist ein Hausanschluss?

Ein Hausanschluss ist die Verbindung zwischen dem Netz des Versorgungsunternehmens und den kundeneigenen (Gebäude-) Installationen. Diese Schnittstelle beinhaltet den definierten Übergabepunkt sowie dessen Zuleitung. Den Übergabepunkt bilden in der Regel die Hausanschlussssicherung (bei Strom) und die Hauptabsperrvorrichtung (bei Erdgas). Die Zuleitung(en) ist/sind je nach Medium als Kabel (Strom, Glasfaser) oder als Rohr (Erdgas) ausgeführt. Die Dimensionierung und Ausführung des Übergabepunktes bzw. der Zuleitung wird nach dem von Ihnen geplanten Leistungsbedarf ausgewählt.

Wer koordiniert die Installation der Hausanschlüsse?

Die Möglichkeiten der koordinierten Bereitstellung sollten vor Baubeginn mit dem Bereich Anschlusswesen abgesprochen werden. Die Verlegung von Versorgungsleitungen kann bei Terminabsprache in einem Zuge erfolgen. Gerne koordinieren wir diese Arbeiten auf Ihren Wunsch.

Wenn ein gemeinsamer Graben bzw. eine gemeinsame Trasse genutzt werden kann, sparen Sie Kosten und Zeit!

Wer installiert den Hausanschluss und wer ist Eigentümer?

Im Netzgebiet der EVB Netze GmbH werden Leitungsverlegearbeiten ausschließlich von den Eisenacher Versorgungs-Betriebe GmbH (evb) oder durch eine entsprechend beauftragte, qualifizierte Fachfirma ausgeführt. Die Hausanschlüsse gehören zu den Betriebsanlagen der evb und sind deren Eigentum.

Wo wird der Hausanschluss installiert?

Um den Anschluss eines Gebäudes an das Versorgungsnetz sicher und regelwerkskonform montieren und betreiben zu können, muss bereits in der Planungsphase ausreichend Platz für die Unterbringung berücksichtigt werden. Für den Anschluss und für die Unterbringung der entsprechenden Zähler muss bei einem Neubau im Kellergeschoss ein zusätzlicher Raum einplant werden (Normblatt DIN 18012 »Hausanschlussraum«). Bei nicht unterkellerten Gebäuden muss ein Hausanschlussraum im Erdgeschoss eingeplant werden. Es besteht in diesem Fall die Möglichkeit für eine Fußbodenhauseinführung. Sind andere Anschlussvarianten vorgesehen, nehmen Sie bitte frühzeitig Kontakt mit uns auf.

Ist eine spätere Überbauung oder Bepflanzung im Hausanschlussbereich möglich?

Eine spätere Überbauung oder Bepflanzung mit tiefwurzelnden Gewächsen (z. B. Bäume oder Sträucher) im Bereich der Anschlussstrasse ist nicht zulässig. Daher sind geplante Gebäude oder Außenanlagen – z. B. Garage, Carport, Gartenhäuschen, Terrasse, Müllplatz – bei der Trassenwahl bereits zu berücksichtigen. Hauseinführungen sollen zudem nicht unter Hauseingängen angeordnet werden. Zu Lichtschächten ist ein seitlicher Abstand von 80 cm einzuhalten.

Wie werden mehrere Hausanschlussleitungen gleichzeitig verlegt?

Bei gemeinsamer Verlegung mehrerer Hausanschlussleitungen hat der Kunde die Möglichkeit eine Mehrsparten-Hauseinführung* (MSH) einzusetzen. Die Mehrsparten-Hauseinführung gibt es als Wandeneinführung für Gebäude mit Keller oder als Fußbodeneinführung für Gebäude ohne Keller.

Nähere Informationen hierzu finden Sie auf den folgenden Seiten und unter: www.evb-netze.de

* Über eine Mehrsparten-Hauseinführung (MSH) wird ein Mehrspartenhausanschluss realisiert. Es erfolgt eine Einführung und Abdichtung aller Versorgungsleitungen (Strom, Erdgas, Glasfaser) dauerhaft und in klarer spartenspezifischer Trennung sowie zusätzlicher elektrischer Isolierung in einer einzigen Kernbohrung durch die Kellerwand oder durch die Bodenplatte in das Gebäude. Dadurch ist ein geringer Platzbedarf für alle Übergabeplätze im Keller oder Anschlussraum gewährleistet.

Gut zu Wissen!

- ➔ Ihr Hausanschlussraum sollte straßenseitig ausgerichtet sein, damit die Anschlussleitungen auf kürzestem Weg (mit max. einer Richtungsänderung) und für Sie kostengünstig zu Ihrem Gebäude geführt werden können.
- ➔ Im Netzgebiet der EVB Netze GmbH dürfen innerhalb eines Gebäudes aus Sicherheitsgründen die Arbeiten an Erdgas-, Wasser- und Elektroinstallationen nur von Installationsunternehmen durchgeführt werden, die an ihrem Firmensitz in ein Installateur Verzeichnis des örtlichen Versorgungsunternehmens eingetragen sind.

Versorgungsleitungen werden nicht nur in öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen, sondern auch in privaten Grundstücken verlegt (z. B. Gärten, Felder, Wiesen, Wälder).

- ➔ Die Verlege Tiefen von Versorgungsleitungen betragen in der Regel im

Erdgasbereich:	80 – 120 cm
Strombereich:	60 – 120 cm
Glasfaser:	60 – 80 cm

Seitliche Planabweichungen sind nach vorheriger Absprache mit der EVB GmbH aus verschiedenen Gründen möglich.

Wo sind Pläne von bestehenden Versorgungsleitungen erhältlich?

Möchten Sie im Netzgebiet der EVB Netze GmbH Planungen durchführen oder wissen, ob sich Versorgungsleitungen im Bereich Ihres Bauvorhabens befinden?

Wir bieten Hauseigentümern, Architekten, Planungsbüros, Tiefbaufirmen u. a. innerhalb unseres Zuständigkeitsgebiets die passende Planauskunft für folgende Medien an:

→ Strom → Erdgas → Fernwärme → Glasfaser

Planauskunft Dritter (z.B. Telekom, Trink- und Abwasser usw.) gehören nicht zu den Bestandsplänen der EVB Netze GmbH und sind separat bei den entsprechenden Stellen zu beantragen.

Bitte beachten Sie, dass im Versorgungsgebiet Eisenach auch Infrastrukturbestand anderer Netzbetreiber -für alle Medien- vorhanden sein kann. Diese Planauskünfte erhalten Sie nicht von uns.

Ansprechpartner für die Plan- und Leitungsauskunft befinden sich am Ende dieser Bauherrenmappe.

Wie und wo erhalte ich provisorische Versorgungsanschlüsse (Baustrom)?

Für Baustellen – auch für Feste und Veranstaltungen – stellen wir Ihnen innerhalb unseres Netzgebietes einen provisorischen Stromanschluss zur Verfügung. Bitte setzen Sie sich frühzeitig mit uns in Verbindung und besprechen mit uns die Möglichkeiten der Bereitstellung, damit wir die Arbeiten entsprechend koordinieren können. Die Ansprechpartner finden Sie auf den folgenden Seiten.

Provisorischer Stromanschluss

Dieser versorgt z. B. die Baustelle während der Bauphase mit Strom. Die Versorgung erfolgt über einen Baustromverteiler, der nach Fertigstellung des eigentlichen Stromanschlusses wieder demontiert wird. Die Anmeldung bei der EVB Netze GmbH übernimmt der von Ihnen beauftragte Elektroinstallateur mit dem entsprechenden Antragsformular [„Anmeldung zum Netzanschluss“](#).

Besonders zu beachten:

Sowohl der Elektroinstallateur als auch der Kostenträger müssen den Antrag unterschreiben. Den Anschluss erhalten Sie von der evb, den Baustromverteiler von Ihrem Bauunternehmen oder Elektroinstallateur. Der provisorische Stromanschluss wird über eine separate Messeinrichtung (Zähler) abgerechnet.

→ Unser Tipp!

Klären Sie vor der Beantragung der provisorischen Versorgungsanschlüsse ab, wer die Kosten für die Baustellenversorgung trägt z. B. der Bauherr, der Bauträger, der Architekt oder das Planungsbüro.

4. Hausanschluss Strom

Vorschriften und Anforderungen

Für den Strom-Hausanschluss, den Zählerplatz und die Strom-Hausinstallation gelten

- die »Niederspannungsanschlussverordnung (NAV)«
- die »Ergänzenden Bedingungen der EVB Netze GmbH zur NAV«
- die »Technischen Anschlussbedingungen (TAB)«
- die »VDE-Anwendungsregeln«
- die »Technischen Vorschriften der EVB Netze GmbH«

Für die Anordnung und Ausstattung der Stromzählernischen bzw. der Stromzählerschränke sind die gültige DIN und die VDE-Anwendungsregeln maßgeblich. Zählerschränke werden in leicht zugänglichen Räumen oder Bereichen untergebracht, z. B. gemäß DIN 18012 in Hausanschlussräumen, in Hausanschlussnischen, auf Hausanschlusswänden, in Zählerräumen. Zählerschränke dürfen nicht in Wohnungen von Mehrfamilienhäusern, über Treppenstufen, in Wohnräumen, Küchen, Toiletten, Bade-, Dusch- und Waschräumen sowie auf Speichern bzw. Dachböden vorgesehen werden.

Für Fragen stehen Ihnen die Fachinstallationsunternehmen und die EVB Netze GmbH gerne zur Verfügung.

Die Anschlusskosten Strom setzen sich zusammen aus

den Kosten für den Hausanschluss und dem Baukostenzuschuss für das vorgelagerte Versorgungsnetz. Sobald alle relevanten Informationen und erforderlichen Unterlagen vorliegen erhalten Sie ein konkretes Angebot für die angemeldeten Sparten.

Kosten für den Hausanschluss


Für die Erstellung eines Standard-Hausanschlusses (Strom) werden i.d.R. pauschalierte Preise, sogenannte Netzanschlusspauschalen, in Rechnung gestellt.

Baukostenzuschuss*

Neben den Anschlusskosten können Kosten für das dem Hausanschluss vorgelagerte allgemeine Stromnetz anfallen. Es handelt sich dabei um den so genannten Baukostenzuschuss (BKZ). Der BKZ ist die Beteiligung des Netzkunden (Anschlussnehmers) an den Kosten für die Netzerschließung und beruht auf der vereinbarten Leistungsanforderung. Die Preise sind in den »Ergänzenden Bedingungen der EVB Netze GmbH zur NAV« veröffentlicht.

Beauftragt ein Netzkunde eine Verstärkung des Netzanschlusses, so wird als Baukostenzuschuss der Differenzbetrag berechnet, der sich aus dem bereits bezahlten BKZ für den vorhandenen Anschluss und dem BKZ des beauftragten, höheren Anschlusswertes ergibt.

* Netzbetreiber sind nach § 11 der Niederspannungsanschlussverordnung (NAV) berechtigt, vom Netzkunden (Anschlussnehmer) einen angemessenen Baukostenzuschuss (BKZ) zu verlangen, um die bei wirtschaftlicher Betriebsführung notwendigen Kosten für die Errichtung, Erweiterung und/oder Verstärkung von Verteilungsanlagen teilweise abzudecken. Dieser Beitrag beruht auf der vereinbarten Anschlussleistung und kann neben den Anschlusskosten anfallen.



5. Hausanschluss Erdgas

Vorschriften und Anforderungen

Für den Bau, die Erweiterung und die Unterhaltung der Erdgasanlagen gelten

- die »Niederdruckanschlussverordnung (NDAV)«
- die »Ergänzenden Bedingungen der EVB Netze GmbH zur NDAV«
- die »Landesbauordnung für Thüringen (LBO)«
- die »Feuerungsverordnung für Thüringen (FeuVO)«
- die »Technischen Regeln für Gasinstallationen (DVGW-TRGI)« bzw.
- die »Technischen Regeln Flüssiggas (DVFG-TRF)«

Für Fragen stehen Ihnen die Fachinstallationsunternehmen und die EVB Netze GmbH gerne zur Verfügung.

Allgemeine Hinweise

Vom Bereich Anschlusswesen erfahren Sie, ob Ihr Gebäude an eine Erdgasversorgungsleitung im Netzgebiet angeschlossen werden kann. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass neue Erdgasleitungen nur dann gebaut werden können, wenn genügend Interessenten für einen wirtschaftlichen Betrieb vorhanden sind.

Die Anschlusskosten für Erdgas setzen sich zusammen aus

den Kosten für den Hausanschluss und dem Baukostenzuschuss für das vorgelagerte Netz. Sobald alle relevanten Informationen und erforderlichen Unterlagen vorliegen erhalten Sie ein konkretes Angebot für die angemeldeten Sparten.


Kosten für den Hausanschluss

Für die Erstellung eines Standard-Hausanschlusses (Erdgas) werden i.d.R. pauschalierte Preise, sogenannte Netzanschlusspauschalen, in Rechnung gestellt.

Baukostenzuschuss*

Neben den Anschlusskosten können Kosten für das den Hausanschlüssen vorgelagerte allgemeine Erdgasnetz anfallen. Es handelt sich dabei um den so genannten Baukostenzuschuss (BKZ). Der BKZ ist die Beteiligung des Netzkunden (Anschlussnehmers) an den Kosten für die Netzerschließung und beruht auf der vereinbarten Leistungsanforderung (Nennwärmeleistung der installierten Erdgasgeräte). Die Preise sind ebenfalls in den »Ergänzenden Bedingungen der EVB Netze GmbH zur NDAV« veröffentlicht. (Verlinkung?). Beauftragt ein Netzkunde eine Verstärkung des Netzanschlusses, so wird als Baukostenzuschuss der Differenzbetrag berechnet, der sich aus dem bereits bezahlten BKZ für den vorhandenen Anschluss und dem BKZ des beauftragten, höheren Anschlusswertes ergibt.

* Netzbetreiber sind nach § 11 der Niederdruckanschlussverordnung (NDAV) berechtigt, vom Netzkunden (Anschlussnehmer) einen angemessenen Baukostenzuschuss (BKZ) zu verlangen, um die bei wirtschaftlicher Betriebsführung notwendigen Kosten für die Errichtung, Erweiterung und/oder Verstärkung von Verteilungsanlagen teilweise abzudecken. Dieser Beitrag beruht auf der vereinbarten Anschlussleistung und kann neben den Anschlusskosten anfallen.



6. Hausanschluss für eine zukünftige Glasfaserversorgung

Für Fragen steht Ihnen das Team Anschlusswesen der evb gerne zur Verfügung:

☎ Tel.: 03691/682-155 📠 Fax: 03691/682-129

✉ E-Mail: anschlusswesen@evb-energy.de

7. Schritte zur Versorgung mit Strom und Erdgas

1. Anschlussanfrage

Sie bauen ein Haus und machen sich Gedanken über die Energieversorgung oder benötigen Versorgungsanschlüsse für ein bestehendes Gebäude – unsere Anschlussberater sind die richtigen Ansprechpersonen für Sie.

Anträge für die Versorgung mit Strom müssen direkt über Ihre Elektrofachfirma bei der EVB Netze GmbH gestellt werden.

Erforderliche Unterlagen zur Versorgung mit Strom

Die nötigen Unterlagen stehen Ihnen und dem Vertrags-Installateur Unternehmen auf der Internetseite der EVB Netze GmbH zur Verfügung. www.evb-netze.de

Erforderliche Unterlagen zur Versorgung mit Erdgas

Für die Planung und Erstellung eines Angebotes benötigen wir von Ihnen im Regelfall folgende Unterlagen:

- ➔ **ausgefülltes Formular*** „[Anfrage zum Netzanschluss Erdgas](#)“.
- ➔ **einen Grundrissplan des Untergeschosses oder Erdgeschosses, für die Lage des Technik- bzw. Hausanschlussraums**

*Das Formular steht Ihnen unter www.evb-netze.de als Download bereit oder kann bei der EVB Netze GmbH angefordert werden.

Die vollständigen Unterlagen senden Sie bitte per Post oder E-Mail an:

EVB Netze GmbH

Bereich Anschlusswesen

An der Feuerwache 4

99817 Eisenach

E-Mail: anschlusswesen@evb-energy.de

➔ **Hinweise:**

Sie planen den Neu- oder Umbau Ihres Gebäudes in Eisenach oder einem Stadtteil? In diesem Fall erhalten sie bereits vorab Informationen und Planunterlagen des zuständigen Bauamts über Ihr Baugesuch. Auf dessen Grundlage erstellen wir Ihnen frühzeitig ein Angebot über die Anschlussmöglichkeiten.

Wir empfehlen Ihnen, für die Zusammenstellung der Unterlagen Ihren Architekten, Bauplaner oder das von Ihnen gewählte konzessionierte Fachinstallationsunternehmen zu Rate zu ziehen.

Wichtig:

Binden Sie uns frühzeitig in Ihre Planungen ein, sodass wir eine kostenoptimale Umsetzung des Hausanschlusses gewährleisten können. Senden Sie die Unterlagen für alle benötigten Hausanschlußssparten zeitgleich ein, damit eine rasche und koordinierte Bearbeitung möglich ist.

2. Angebotserstellung

Nach Eingang und Prüfung Ihrer vollständigen Unterlagen planen wir Ihre Anschlüsse auf dem kürzesten Weg (mit max. einer Richtungsänderung) in Ihren Hausanschlußsraum und erstellen ein individuelles Angebot.

Das Angebot enthält:

die Kostenaufstellung, welche sich aus dem Grundbetrag für die Netzanbindung, Verlegung der Leitungen im öffentlichen Grund, Hauseinführung sowie dem Meterpreis (Verlegung der Leitung im Privatgrund) zusammensetzt. In diesen Kosten sind auch die Erdarbeiten und die anschließende Wiederherstellung der Oberfläche enthalten.

- ggf. Angaben der anfallenden Baukostenzuschüsse (BKZ)
- das Beauftragungsformular
- den Netzanschlußvertrag (bei Strom und Erdgas)
- die Zustimmungserklärung des Grundstückseigentümers zum Netzanschlußvertrag

Persönliche Beratung vor Ort:

Gerne beraten wir Sie persönlich und klären vor Ort alle offenen Fragen, z. B. zur Leitungsführung. Einen Beratungstermin können Sie mit den Mitarbeitern des Bereiches Anschlußwesen vereinbaren.

Sie erteilen uns Ihren Auftrag, indem Sie uns das Angebot unterschrieben zusenden.

Nach Erhalt Ihres Auftrages stimmen wir das weitere Vorgehen mit Ihnen bzw. mit Ihrem Vertragsinstallateurunternehmen telefonisch oder per Mail ab.

→ **Hinweise:**

Bitte sorgen Sie dafür, dass vor Beginn unserer Arbeiten die vorgesehene Leitungstrasse frei von Gerüsten, Containern, Erdaushub usw. ist, der Zutritt zum Gebäude gewährleistet ist, der Anschlussraum zugänglich, abschließbar und trocken ist, der zukünftige Anschlussbereich zugänglich und frei von Gegenständen ist.

Sofern Sie als Mieter die Herstellung von Netzanschlüssen beauftragen wollen, beachten Sie bitte, dass hierfür die schriftliche Einverständniserklärung des Hauseigentümers erforderlich ist.

Sie haben die Möglichkeit, Ihren Auftrag per Post oder E-Mail an uns zu senden.

Gebäude sollten durch konzessionierte Fachinstallationsunternehmen fertig gestellt werden. Anschließend beauftragen diese Fachinstallationsunternehmen bei der EVB Netze GmbH die Zählermontage und die Inbetriebnahme der Anlage. Dafür wird eine vom Fachinstallationsunternehmen unterschriebene »Fertigmeldung« benötigt. Dieser Vordruck muss vom Installateur und von Ihnen unterschrieben werden. Mit den unterschriebenen Anträgen bescheinigen die konzessionierten Fachinstallationsunternehmen Ihnen und uns, dass die Installationen abgeschlossen und nach den gültigen technischen Normen und Richtlinien hergestellt wurden.

Erst nach vorheriger Terminabsprache zwischen dem Installationsunternehmen und der EVB Netze GmbH kann die Montage des Zählers erfolgen. Bei einem Zählereinbau muss ein Mitarbeiter des Installationsunternehmens vor Ort sein.

8. Mehrsparten-Hauseinführung


Über die Mehrsparten-Hauseinführung (MSH) werden alle notwendigen Hausanschlussleitungen in nur einem Graben in den Hausanschlussraum geführt.


Vorteile:

→ **Optimale Kellerwanddurchdringung:**

Es ist nur ein Wanddurchbruch für alle Anschlussleitungen erforderlich. Die Abdichtung aller Versorgungsleitungen erfolgt in einer Kernbohrung und mit einem Futterrohr. Auch für nicht unterkellerte Gebäude steht ein geeignetes System zur Verfügung. Alle Leitungen können in einem eigenen Schutzrohr von der Grundstücksgrenze bis zur Gebäudeinnenseite verlegt werden. Hierdurch ergibt sich ein vereinfachter Bauablauf. Es ist eine kleinere Fläche für die Installation notwendig und der Hausanschlussraum kann besser genutzt werden.

Die Montage der einzelnen Bauteile ist einfacher und in der Folge kostengünstiger.





→ Wichtig!

Nach Möglichkeit sollte das Futterrohr schon beim Mauern bzw. Betonieren der Kellerwand eingebaut werden. Durch besondere Bauteile und Leistungen, die nicht zum Standardmaterial der evb gehören, können Mehrkosten entstehen. Bitte setzen Sie sich für den Einbau einer MSH frühzeitig mit uns in Verbindung.

Die Mehrsparten-Hauseinführung (MSH) und die erforderliche Kernbohrung zur Herstellung der Gebäudeeinführung sind nicht Bestandteil des Angebots der EVB Netze GmbH. Die MSH muss nach Kundenwunsch bauseitig zur Verfügung gestellt und montiert werden. Die EVB Netze GmbH übernimmt keine Gewährleistung für die fachgerechte Installation der MSH.

9. Checkliste

Vor Baubeginn:

- Beratungsangebot der EVB Netze GmbH in Anspruch genommen
- Baustromanschluss beantragt
- Baustromverteiler bei Elektroinstallateur oder Bauunternehmen beantragt
- Zahl der Wohneinheiten / Leistungsbedarf im Endausbau festgelegt
- Raum für Anschlüsse festgelegt und im Grundrissplan eingetragen
- Verlauf der Anschlussleitungen auf dem Grundstück geplant (direkter bzw. kürzester Weg, max. eine Richtungsänderung!)
- Angebotsanfrage für Versorgungsleitungen mit genehmigtem Lageplan (Maßstab 1:500), Grundrissplan des Unter- bzw. Erdgeschosses eingereicht.
- Hauseinführungsart, Versorgungssparten und Vor-Ort-Termin abgestimmt
- Angebot(e) geprüft und Auftrag unterschrieben zurückgeschickt

Bei Baubeginn:

- optional: Futterrohr für MSH in der Kellerwand oder der Bodenplatte eingebaut

Bevor die Anschlüsse hergestellt werden:

- Verlauf des Versorgungsgrabens und die Möglichkeit von Eigenleistungen frühzeitig mit der EVB Netze GmbH abgestimmt

Bei Eigenleistung (Teilleistungen sind nicht möglich!):

- Aushebung des Grabens und der notwendigen Montagegruben
- Mauerdurchbrüche herstellen
- Versorgungsleitungen einsenden und Sand beistellen
- Versorgungsgraben und Montagegruben wieder befüllen und verdichten
- Grabentrasse zwischen Grundstücksgrenze und Hauseinführung frei geräumt
- Graben und Mauerdurchbruch bei Eigenleistungen sicherheitstechnisch einwandfrei und termingerecht fertiggestellt

Bitte setzen Sie sich frühzeitig mit einem Strom- bzw. Erdgaslieferanten Ihrer Wahl in Verbindung.

Nachdem die Anschlüsse hergestellt sind:

- Erhalt der Rechnung(en).....
- Rechnung(en) bezahlt.....

Bei Inbetriebsetzung:

Strom

- Fachinstallateur hat die EVB Netze GmbH als zuständigen Netzbetreiber über die Fertigstellung der Anlage informiert
- Die EVB Netze GmbH hat die Montage der erforderlichen Messeinrichtungen und die Inbetriebnahme gemeinsam mit dem Fachinstallateur durchgeführt

Erdgas

- Fachinstallateur hat den zuständigen Netzbetreiber (EVB Netze GmbH) über die Fertigstellung der Anlage informiert
- Der Netzbetreiber hat die Montage der erforderlichen Messeinrichtungen und die Inbetriebnahme gemeinsam mit dem Fachinstallateur durchgeführt

Sofern dem Netzbetreiber vor Beginn der Netznutzung keine gültige Anmeldung eines Strom- bzw. Erdgaslieferanten vorliegt, informiert dieser den zuständigen Grundversorger über die notwendige Belieferung mit Strom bzw. Erdgas.

10. Wichtige Ansprechpartner

Planauskunft/Schachtschein:

- Strom
- Gas
- Fernwärme
- Glasfaser



03691/682-148



zeichenbüro@evb-energy.de

Hausanschlüsse:

- Strom
- Erdgas
- Fernwärme
- Glasfaser



03691/682-155



anschlusswesen@evb-energy.de

Baustromanschluss:

- Strom